


PROJEKT BUDOWLANY - zamienny

BUDYNEK BIBLIOTEKI I REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŁKACH, GMINA CHOSZCZNO, SKALA 1:50



- 1 - ściana pokryta tynkiem mineralnym (białym) o uziarnieniu 2mm, gr docieplenia 12cm
- 2 - ściana pomalowana farbą szarą (RAL 7047), gr docieplenia 15cm
- 3 - cokół pomalowany farbą szarą (RAL 7047), gr docieplenia 10cm
- 4 - pokrycie dachu panelami dachowymi na rąbek w kolorze szarym (RAL 7024)
- 5 - rynny i rury spustowe z blachy pomalowane farbą czerwoną (RAL 3020)
- 6 - stolarka okienna w kolorze szarym (RAL 7037), szyby okien o wzmocnionej wytrzymałości
- 7 - brama garażowa segmentowa w kolorze czerwonym, wg wybranego producenta (farba czerwona RAL 3020)
- 8 - ściana pomalowana farbą czerwoną (RAL 3020), gr docieplenia 10cm
- 9 - ściana pomalowana farbą szarą (RAL 7047), gr docieplenia ponad połacią dachu 15cm
- 10 - napis "OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA" w kolorze czerwonym (RAL 3020)

	"AKWADRAT" Sp. z o.o. ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. /095/ 738 86 68			
	TEMAT:	PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU REMIZY NA FUNKCJĘ BIBLIOTEKI NA DZIAŁCE O NR EWID. 334/1, OBRĘB KOŁKI, GMINA CHOSZCZNO		
	ADRES:	KOŁKI, GMINA CHOSZCZNO, DZIAŁKA O NR EWID. 334/1		ARK. NR
	TYTUŁ RYS.:	ELEWACJA TYLNA - zamienny	1:50 SKALA	
		IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEN	NR UPR.	DATA
	PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Grzegorz Gąsiorek	LOIA/10/ 2004/GW	08.11.13r.
	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Monika Kaszyca-Gasiorek	LOIA/11/ 2004/GW	08.11.13r.
	OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Maciej Kaszyca		08.11.13r.