



UWAGA 1.

- PRZY WYKUCIACHI MOŻNA WYCIĄĆ ŚCIANĘ NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ I WSTAWIĆ NADPROŻA PREFABRYKOWANE.
- ISTNIEJĄCA WIEŻBA W CAŁOŚCI DO DEMONTAŻU. JEŻELI UDA SIĘ ZACHOWAĆ ISTN. WIENIEC TO JE POZOSTAWIĆ A NADPROŻE WYKONAĆ STAŁOWE Z 2C120 /DO ROZP.1.5M/ METODĄ PRZED WYBURZENIEM OTWORU WG. TECHNOLOGII W OPISIE KONSTR.
- POD BELKAMI STAŁOWYMI WYKONAĆ NA ŚCIANACH MUROWANYCH PODSZKIBETONOWE 30X30CM NA GRUBOŚĆ MURU Z BETONU B20.

"AKWADRA" Sp. z o.o. ul. Mieszko I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. /095/ 738 86 68				
TYTUŁ:	PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU REZERWY NA FUNKCJĘ BIBLIOTECY NA DZIAŁCE O NR EWID. 334/1, OBRĘB KOLKI, GMINA CHOSZCZNO			
ADRES:	KOLKI, GMINA CHOSZCZNO	DZIAŁKA O NR EWID.	334/1	1/k
TYTUŁ PRZ.	RZUT MONTAŻOWY PRZYZIEMIA			
PROJEKTANT:	MIEJ. I. WAZNIOŚĆ mgr inż. Maciej Seweryński specjalność konstrukcyjno-budowlana			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Przemysław Dudziński specjalność konstrukcyjno-budowlana	NR UPŁ.	1:50 DATA	PODPIS MIEJ. NR