



BELKA POZ 5.1
1 szt.



Beton	B25 (C20/25)
Stal	St0S-b 34GS
Otulina	20 mm

Wykaz zbrojenia

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość ogólna [m]		
				St0S-b Ø6	Ø10	34GS Ø12
1.	12	370	3			11,10
2.	10	385	2		7,70	
3.	6	103	17	17,51		
Długość ogólna wg średnic				[m]	17,6	7,8
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	0,222	0,617
Masa prętów wg średnic				[kg]	3,9	4,8
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	8,7	9,9
Masa całkowita				[kg]	19	

				"AKWADRAT" Sp. z o.o. ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. /095/ 738 86 68			
TEMAT:		PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU REMIZY NA FUNKCJĘ BIBLIOTEKI NA DZIAŁCE O NR EWID. 334/1, OBRĘB KOKKI, GMINA CHOSZCZNO					
ADRES:		KOKKI, GMINA CHOSZCZNO, DZIAŁKA O NR EWID. 334/1				5/k	
TYTUŁ RYS.:		BELKA POZ 5.1		1:50 SKALA		ARK. NR	
		IMIĘ I NAZWISKO specjalność: uprawnienia		NR UPR.		DATA	
PROJEKTANT:		mgr inż. Maciej Seweryński specjalność konstrukcyjno-budowlana		104/87/Gw.		16.11.12r.	
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. Przemysław Dudziński specjalność konstrukcyjno-budowlana		73/89/GW		16.11.12r.	