
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : wymiana nawierzchni podłogi w sali gimnastycznej i pomieszczeniu technicznym
ADRES INWESTYCJI : Zamęcin 2 gm. Choszczno dz. nr 71/2
INWESTOR : Gmina Choszczno - Szkoła Podstawowa w Zamęcinie
ADRES INWESTORA : Choszczno ul. Wolności 24

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Łącki upr. bud. 99/89/Gw
DATA OPRACOWANIA : 03.02.2022 R.

Dariusz Łącki
upr. bud. nr 99/89/Gw

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.02.2022 R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45432100-5	WYMIANA NAWIERZCHNI PODŁOGI POWIERZCHNIOWO SPRĘŻYSTEJ - SALA GIMNASTYCZNA			
1	KNR 2-02 d.1 0607-01 analogia	Ułożenie folii PE gr. 03 mm na zakład 0,2 m z wywiniciem na ściany 0,3 m po wodzie sali 16,0*8,0	m ² m ²	 128,000	
				RAZEM	128,000
2	KNR 0-21 d.1 4007-03 analogia	Ułożenie płyty OSB gr. 10 mm na folii PE 16,0*8,0	m ² m ²	 128,000	
				RAZEM	128,000
3	KNR 0-21 d.1 4007-03 analogia	Ułożenie płyty OSB V313 gr. 10 mm z przesunięciem styków względem dolnej warstwy 16,0*8,0	m ² m ²	 128,000	
				RAZEM	128,000
4	KNR 4-01 d.1 0816-01 analogia	Szpachlowanie i cyklinowanie płyty górnej OSB V313 Krotność = 0,4 16,0*8,0	m ² m ²	 128,000	
				RAZEM	128,000
5	KNR 2-02 d.1 1112-03 analogia	Ułożenie wykładziny sportowej PCV o łącznej grubości 7 mm z wierzchnią warstwą o strukturze "skórki pomarańczy" o grubości 2,1 mm wykonanej z czystego winylu, środka wzmocnionego siatką z włókna szklanego i warstwy spienionej pianki PCV o zamkniętej strukturze (kolorystka wg. projektu) wraz z malowaniem linii boisk i impregnacją wykładziny przeciw szybkim zabrudzeniom, pleśni oraz bakteriostatycznie. 16,0*8,0	m ² m ²	 128,000	
				RAZEM	128,000
6	KNR 2-02 d.1 1111-06	montaż listwy przypodłogowej drewnianej z funkcją wentylacji grawitacyjnej. 16,0*2+8,0*2	m m	 48,000	
				RAZEM	48,000
2		Wymiana nawierzchni podłogi w pomieszczeniu magazynku			
7	KNR 0-21 d.2 4007-03 analogia	Ułożenie płyty OSB V313 gr. 10 mm 2,15*2,3	m ² m ²	 4,945	
				RAZEM	4,945
8	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 2,15*2,3	m ² m ²	 4,945	
				RAZEM	4,945
9	KNR 2-02 d.2 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane 2,3*2+2,1*2	m m	 8,800	
				RAZEM	8,800