
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453100-8 Roboty renowacyjne
45261910-6 Naprawa dachów

NAZWA INWESTYCJI : remont pokrycia dachowego segmentu "C" Publicznego Gimnazjum w Choszcznie
ADRES INWESTYCJI : 73-200 Choszczno ul. Obrońców Westerplatte 1 dz. nr 258/3
INWESTOR : Gmina Choszczno - Publiczne Gimnazjum w Choszcznie
ADRES INWESTORA : 73-200 Choszczno, ul. Obrońców Westerplatte 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Łącki upr. bud. 99/89/Gw
DATA OPRACOWANIA : 2017-11-06

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-11-06

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0519-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm $(36.20*12.72)-[(2.07+1.63+1.81+9.35+1.6+2.3+1.25)*0.38+0.55*0.55]$	m ² m ²	452.558	452.558
				RAZEM	452.558
2	KNR 0-22 0529-03	Obróbki dachowe włązów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 0.8*4	mb ob- wodu mb ob- wodu	3.200	
				RAZEM	3.200
3	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 12.72*2	mb mb	25.440	
				RAZEM	25.440
4	KNR 0-22 0529-05	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm Krotność = 4 12.72*2	mb mb	25.440	
				RAZEM	25.440
5	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd $(2.07+1.63+1.81+9.35+1.6+2.3+1.25)*2 + 0.38*14+0.55*4$	mb ob- wodu mb ob- wodu	47.540	
				RAZEM	47.540
6	KNR-W 4-01 0538-02 analogia	Blacha osłaniająca połączenie opierzenia bitumicznego z kominem i ścianą ogniomurka $[(2.07+1.63+1.81+9.35+1.6+2.3+1.25)*2 + 0.38*14+12.72*2]*0.12$	m ² m ²	8.494	
				RAZEM	8.494
7	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie $(12.72*0.6)*2$	m ² m ²	15.264	
				RAZEM	15.264
8	KNNR 9 0601-01 z.o. 2.6. 9901-12	Wymiana zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej - na wysokości 8-15 m 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNP 18 D13 1348-01	Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR-W 4-01 0519-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm	m ²	(36.20* 12.72)- [(2.07+ 1.63+1.81+ 9.35+1.6+ 2.3+1.25)* 0.38+0.55* 0.55] = 452.558		
2	KNR 0-22 0529-03	Obróbki dachowe włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obwodu	0.8*4 = 3.200		
3	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb	12.72*2 = 25.440		
4	KNR 0-22 0529-05	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm Krotność = 4	mb	12.72*2 = 25.440		
5	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obwodu	(2.07+1.63+ 1.81+9.35+ 1.6+2.3+ 1.25)*2 + 0.38*14+ 0.55*4 = 47.540		
6	KNR-W 4-01 0538-02 analogia	Blacha osłaniająca połączenie opierzenia bitumicznego z kominem i ścianą ogniomurka	m ²	[(2.07+ 1.63+1.81+ 9.35+1.6+ 2.3+1.25)*2 +0.38*14+ 12.72*2]* 0.12 = 8.494		
7	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²	(12.72*0.6)* 2 = 15.264		
8	KNR 9 0601- 01 z.o. 2.6. 9901-12	Wymiana zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej - na wysokości 8-15 m	m	50		
9	KNP 18 D13 1348-01	Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m	kpl	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: