

OBMIAR

Kanalizacja deszczowa drogi gminnej w miejscowości Stradzewo - wymiana gruntu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne - wymiana gruntu			
1.1	KNR-W 2-01 0207-05 + KNR-W 2-01 0210-04 z.sz. 2.3.12. 9905- 02 analogia	Wywiezienie wymienianego gruntu jak roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km - do 750 m ³ w jednym miejscu 272	m ³ m ³	 272.00	
				RAZEM	272.00
1.2	KNR-W 2-01 0203-06 z.sz. 2.3.12. 9905- 02 0210-04 analogia	Pozyskanie gruntu na wymianę jak roboty ziemne wykonywane koparkami podsięwziętymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 45 km - do 750 m ³ w jednym miejscu 272	m ³ m ³	 272.00	
				RAZEM	272.00
1.3	KNNR 1 0214-04 z.o.2.11.4. 9911-03	Wymiana gruntu na rurociągu jak mechaniczne zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js = 1.00) 272	m ³ m ³	 272.00	
				RAZEM	272.00