HYDROTECH, Żeńsko 21 73-231 Krzęcin

NAZWA ZAŁĄCZNIKA	Profil podłużny kanalizacji ark. 1	gmina: Choszczno	powiat: Choszczno
OBIEKT ADRES	**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stradzewo gm. Choszczno – projekt kanalizacji deszczowej**		
OPRACOWAŁ:	inż. BOGDAN SKUBICKI upr. 100/82/Gw	DATA WYKONANIA	lipiec, 2010 r.
		PODZIAŁKA	1: 100/500
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. MIROSŁAW SMOK upr. LBS/0065/PWOS/09	NR ZAŁĄCZNIKA	II/4/1

P.P. 57,00 m.n.p.m.

	Wylot		S–1	S–2	S–3
Rzędne terenu	61,80	63,10	63,14	63,24	63,56
Rzędne dna rurociągu	61,80	61,81	61,88	61,96	62,15
Głębokości	0,00	1,29	1,26	1,28	1,41

Spadki podłużne: J = 5,0‰, L = 70,28 m

Odległości (m): 1,63; 1,48; 6,10; 3,14; 3,76; 2,26; 14,40; 37,51

Średnica i materiał: PVC 400 mm L = 16,11 mb (do S–1); PVC 315 mm L = 16,66 mb (S–1 – S–2); PVC 315 mm L = 37,51 mb (S–2 – S–3)

Hektometry: 0

	S–1	S–4	S–5	S–6	S–7	S–8	S–9	S–10	S–11	S–12
Rzędne terenu	63,14	63,18	63,54	64,02	64,69	65,60	66,58	67,37	68,07	68,72
Rzędne dna rurociągu	61,88	61,95	62,14	62,32	63,15	63,99	64,93	65,70	66,47	67,17
Głębokości	1,26	1,23	1,30	1,70	1,54	1,61	1,65	1,67	1,60	1,55

Spadki podłużne: J = 5,0‰, L = 88,34 m (S–1 – S–6); J = 21,4‰, L = 226,42 m (S–6 – S–12)

Odległości (m): 11,00; 2,34; 20,71; 14,41; 2,88; 9,33; 2,53; 25,14; 2,08; 18,66; 18,26; 25,43; 7,14; 6,43; 44,00; 5,48; 6,25; 13,32; 3,17; 7,84; 14,41; 0,90; 16,31; 4,28; 32,46

Średnica i materiał: PVC 315 mm L = 13,34 mb (S–1 – S–4); PVC 315 mm L = 38,00 mb (S–4 – S–5); PVC 315 mm L = 37,00 mb (S–5 – S–6); PVC 200 mm L = 39,00 mb (S–6 – S–7); PVC 200 mm L = 39,00 mb (S–7 – S–8); PVC 200 mm L = 44,00 mb (S–8 – S–9); PVC 200 mm L = 36,06 mb (S–9 – S–10); PVC 200 mm L = 35,90 mb (S–10 – S–11); PVC 200 mm L = 32,46 mb (S–11 – S–12)

Hektometry: 0, 1, 2, 3